

	<b>Pregledom projektne dokumentacije, ugovorenog predmjera radova, zatim dopune projektne dokumentacije i u toku samog izvođenja radova, ustanovljeni su slijedeći naknadni radovi u svim fazama.</b>				
r.b	Opis pozicije	Jedinica mjere	Jedinica mjere	Količina	Cijena (KM)
<b>A</b>	<b>SISTEM VENTILACIJE I ODIMLJAVANJE GARAŽE</b>				
1.1.	Stavka tri predmjera prema ugovoru				
	Prigušivač buke proizvod kao „FLAKTWOODS“				
	D= ø 125 mm; L= 1250 mm	kom			
	Uvidom u projektnu dokumentaciju kao prečnik prigušivača				
	Je deset puta veći nego prema tenderskoj dokumentaciji				
	Opis iz predmjera I projektne dokumentacije				
	Prigušivač buke proizvod kao „FLAKTWOODS“				
	D= F 1250 mm; L= 1250 mm	kom	2,00		
	Analizom projektne dokumentacije i ugovorenog predmjera zaključak je da je Ugovorom definisan prigušivač buke 10 puta manji u odnosu na projektovani, tj. ugovoren je prigušivač F 125 mm, a projektnom dokumentacijom je definisan prigušivač dimenzija: F 1250 mm. Ugovorena cijena se mijenja ponudjenom cijenom				
	<b>UKUPNO VENTILACIJA I ODIMLJAVANJE</b>				
<b>B</b>	<b>GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI</b>				
1.	Dijamantno siječenje AB zidova rezervoara sprinkler postrojenja dim: 150x65 cm i otvora za prolaz ventilacionih kanala u oknu za ventilaciju dim: 115x115 cm (ukupno 2 otvora), zajedno sa iznošenjem isječenih betonskih blokova van objekta, te odvoz na deponiju. Obračun izvršiti po m' isječenog betona.	m'	20,60		
2.	Dijamantno bušenje otvora za prolaz vodovodnih cijevi za napajanje rezervoara sprinklera i dovod sa sprinkler pumpe u garažu. Otvori su fi 200, sa obradom oko cijevi cementnim malterom nakon njihovog polaganja.	kom	5,00		
3.	Dijamantno rezanje AB zidova na parteru garaže(dio atičkih zidova gdje će izaći stepenice presjek zida 35x30cm, na dužini od 2,50 m', zajedno sa odvozom isječenog betona na deponiju. Obračun po m' isječenog betona.	m'	1,80		

4.	Dijamantno rezanje otvora za prolaz regala u elektro sobu, elektro soba u podstanici, režu se dva zida, presjek otvora 45x20cm. Obračun po m' isječenog zida.	m'	2,60		
5.	Nabavka, transport i ugradnja materijala za izradu pregradnih zidova u sprinkler podstanici , zidovi se rade od termo opekarskih blokova d= 10cm, s asvim potrebnim materijalom za izvršenje pozicije, u cijenu uračunati izradu serklaža i nadvratnika 10x15 cm od ab betona. Obračun po m2 izidanog zida.	m2	41,69		
6.	Nabavka, transport i montaža cijevi SN 4 FI 160mm sa potrebnim fazonskim komadima za izvršenje pozicije, sanacija kišne vertikale u garaži(oborinska odvodnja sa partera)	psl	1,00		
7.	Betonaža kose ploče i nagibnog betona u izvarednim uslovima sa specijalnom pumpom za prepumpavanje betona, dužina preko 100m'. Obračun po m3 ugrađenog betona	m3	19,24		
8.	Ručni prevoz zemlje, humusa (kolicima) od požarnog puta do ploče sprinkler postrojenja cc 60,0 m'. Sve je vezano za stavku (Transport i nasipanje humusa preko slojeva na ploču sprinkler postrojenja). Obračun po m3 nasutog materijala.	m3	26,60		
9.	Nabavka, transport i ugradnja betonskih blokova za zaziđivanje otvora (otvori-ulaz u garažu, otvori vrata ) sa svim potrebnim materijalom za izvršenje pozicije. Obračun po m2 izidanog zida.	m2	10,31		
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI</b>				
<b>C</b>	<b>SPRINKLER INSTALACIJA</b>				
1.	Pregledom projektne dokumentacije nije definisan ovjes cjevovoda				
	Ovjes za cijevi, sastavljen od čeličnog nipla, navojne šipke, šelne i navrtke, sa VdS atestom, dimenzija :				
	Pregledom projektne dokumentacije utvrđeno je da navedene stavke nisu definisane Ugovorom. Specifikaciju smo na zahtjev Nadzornog Inži njera sa cijenama doastavili i nadzorni Inžinjer je dao mišljenje				
1.1.	DN 25	kom	390,00		
1.2.	DN 32	kom	78,00		
1.3.	DN 40	kom	32,00		
1.4.	DN 50	kom	28,00		
1.5.	DN 65	kom	36,00		
1.6.	DN 80	kom	89,00		
1.7.	DN 100	kom	52,00		
	<b>UKUPNO SPRINKLER INSTALACIJE</b>				

	<b>ZBIRNA REKAPITULACIJA</b>				
<b>A</b>	<b>VENTILACIJA I ODIMLJAVANJE</b>				
<b>B</b>	<b>GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI</b>				
<b>C</b>	<b>SPRINKLER INSTALACIJE</b>				
	<b>UKUPNO BEZ PDV-a</b>				
	<b>PDV</b>				
	<b>UKUPNO SA PDV-om</b>				